
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Odbudowa Drogi do m. Gostomko
INWESTOR : GMINA LIPUSZ
ADRES INWESTORA : ul. Wybickiego 27, 83-424 LIPUSZ

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty przygotowawcze				
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1	1,2	km	1,200	
			RAZEM	1,200
2	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3	m ²		
d.1	cm 100	m ²	100,000	
			RAZEM	100,000
3	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1	m ²		
d.1	cm grubości Krotność = 4 100	m ²	100,000	
			RAZEM	100,000
2 Roboty ziemne				
4	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.I-II	m ³		
d.2	z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do utylizacji 5410*0,3	m ³	1 623,000	
			RAZEM	1 623,000
5	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II	m ³		
d.2	420	m ³	420,000	
			RAZEM	420,000
3 Podbudowa				
6	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-	m ²		
d.3	chni w gruncie kat. I-IV 5410	m ²	5 410,000	
			RAZEM	5 410,000
7	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.3	5170+240	m ²	5 410,000	
			RAZEM	5 410,000
8	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po	m ²		
d.3	zagęszczeniu Krotność = 5 poz.7	m ²	5 410,000	
			RAZEM	5 410,000
4 Nawierzchnia jezdni				
9	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.4	5170	m ²	5 170,000	
			RAZEM	5 170,000
10	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wią-	m ²		
d.4	żąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 5170	m ²	5 170,000	
			RAZEM	5 170,000
11	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.4	5030	m ²	5 030,000	
			RAZEM	5 030,000
12	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ście-	m ²		
d.4	ralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 5030	m ²	5 030,000	
			RAZEM	5 030,000
13	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ście-	m ²		
d.4	ralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. 4780+250	m ²	5 030,000	
			RAZEM	5 030,000
5 Roboty wykończeniowe				
14	Wykonanie poboczny drogi z kruszywa łamanego - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.5	1200*2	m ²	2 400,000	
			RAZEM	2 400,000
15	Opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej	km		
d.5	1,2	km	1,200	
			RAZEM	1,200