

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont kortów tenisowych wraz z odbudową ścianki tenisowej  
usytuowanych na działkach ewidencyjnych nr 310/10 i 310/15 w  
miejscowości Lipusz

ADRES INWESTYCJI: ul. Derdowskiego  
83-424 Lipusz

NAZWA INWESTORA: Gmina Lipusz

ADRES INWESTORA: ul. Wybickiego 27  
83-424 Lipusz

BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Budowlana Ludwik Turzyński

DATA OPRACOWANIA: 2020-03-16

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
2020-03-16

Data zatwierdzenia

Remont kortów tenisowych wraz z odbudową ścianki tenisowej usytuowanych na działce ewidencyjnej 310/10 i 310/15 w Lipuszu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont kortów tenisowych wraz z odbudową ścianki tenisowej usytuowanych na działce ewidencyjnej 310/10 i 310/15 w Lipuszu					
1		Remont dwóch kortów tenisowych o pow. 1160 m <sup>2</sup>			
1	KNR 4-01 0101-04	ANALOGIA: Zdjęcie warstwy mączki ceglanej grubości do 10 cm	m <sup>3</sup>		
		1160,0 * 0,10	m <sup>3</sup>	116,000	
				RAZEM	116,000
2	KNR 2-31 0818-08	ANALOGIA: Rozebranie tulei montażowych słupków	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
3	KNR 2-23 0203-01	Podsypka szczelin filtracyjnych pospółka	m <sup>3</sup>		
		1160,0 * 0,06	m <sup>3</sup>	69,600	
				RAZEM	69,600
4	KNR 2-23 0104-01 0104-02	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 20 cm	m <sup>2</sup>		
		1160,0	m <sup>2</sup>	1 160,000	
				RAZEM	1 160,000
5	KNR 2-23 0106-03 0106-04	Nawierzchnie z mieszanki o grubości warstwy 6 cm	m <sup>2</sup>		
		1160,0	m <sup>2</sup>	1 160,000	
				RAZEM	1 160,000
6	KNR 2-23 0106-05 0106-04	Nawierzchnie z mieszanki 80% mączka ceglana i 20% glina mielona o grubości warstwy 3,5 cm	m <sup>2</sup>		
		1160,0	m <sup>2</sup>	1 160,000	
				RAZEM	1 160,000
7	KNR 2-23 0309-02	Osadzenie tulei do słupków i stojaków tenisa	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
8	Kalkulacja własna analiza indywidualna	Wykonanie białych linii o szer. 50 mm rozgraniczające poszczególne pola kortu	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Odbudowa ścianki tenisowej			
9	KNR 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa- istniejące ławy fundamentowe	m <sup>2</sup>		
		3,28	m <sup>2</sup>	3,280	
				RAZEM	3,280
10	KNR 2-02 0208-01	Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu	m <sup>3</sup>		
		0,70 * 0,25 * 4,00 * 2	m <sup>3</sup>	1,400	
				RAZEM	1,400
11	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm	t		
		0,015	t	0,015	
				RAZEM	0,015
12	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t		
		0,060	t	0,060	
				RAZEM	0,060
13	KNR-W 2-02 0101-06	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m <sup>3</sup>		
		7,42 * 4,00 * 0,25	m <sup>3</sup>	7,420	

Remont kortów tenisowych wraz z odbudową ścianki tenisowej usytuowanych na działce ewidencyjnej 310/10 i 310/15 w Lipuszu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,45 * 4,00 * 0,25	m3	0,450	
				RAZEM	7,870
14 d.2	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m2		
		7,92 * 4,00	m2	31,680	
		0,70 * 4,00 * 2	m2	5,600	
		0,25 * 4,00 * 3	m2	3,000	
		0,45 * 4,00 * 4	m2	7,200	
		3,57 * 4,00	m2	14,280	
		3,60 * 4,00	m2	14,400	
				RAZEM	76,160
15 d.2	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		76,160	m2	76,160	
				RAZEM	76,160
16 d.2	wycena indywidualna	Malowanie linii na ścianie	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Malowanie ogrodzenia kortów tenisowych			
17 d.3	KNR 2-23 0401-02	Ogrodzenie kortów tenisowych z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0 m - dodatek za następny 1 m wysokości- przedłużenia istniejących słupów stalowych rurowych o 1 m	m		
		37,50 * 2 * 1	m	75,000	
				RAZEM	75,000
18 d.3	KNR 4-01 1212-10	Jednokrotne malowanie farbą olejną siatek ciągnionych i plecionych z ramkami stalowymi	m2		
		390,0	m2	390,000	
				RAZEM	390,000
19 d.3	wycena indywidualna	Naprawa uszkodzonych fragmentów płotu siatkowego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000